



КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ АВТОПРОЕЗДОВ

Туп А1



КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ


Туп Т1



КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПОД АВТОПАРКОВочные МЕСТА

Туп А2


Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-2009	- 0,07 м
Однократная обработка вязким битумом БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 в количестве 0,7 л/м.кв.	
Фракционированный щебень (фр.40 - 80) М600 по ГОСТ 8267-93, уложенный по принципу заклинки	- 0,18 м
Фракционированный щебень (фр.40 - 80) М600 по ГОСТ 8267-93	-0,25 м
Песок природный крупный по ГОСТ 8736-93	- 0,15 м
Уплотненный грунт	



КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Туп Т3


Специальное резиновое покрытие (на основе резиновой крошки) покрытие марки "SYNTERPOL-KS" (цвет: синий, зеленый, красный)	- 0,01 м
Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-2009	- 0,03 м
Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-2009	- 0,04 м
Однократная обработка вязким битумом БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 в количестве 0,2 л/м <sup>2</sup>	
Фракционированный щебень (фр.10 - 20) М400 по ГОСТ 8267-93, уложенный по принципу заклинки	- 0,08 м
Фракционированный щебень (фр.20 - 40) М400 по ГОСТ 8267-93, уложенный по принципу заклинки	- 0,12 м
Песок природный крупный по ГОСТ 8736-93	- 0,1 м
Уплотненный грунт.	



КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

Туп Т4




Песок природный крупный по ГОСТ 8736-93	- 0,12 м
Фракционированный щебень (фр.10 - 40) М400 по ГОСТ 8267-93	- 0,15 м
Уплотненный грунт	



КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ

Туп Т2

Плотный горячий мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-2009	- 0,03 м
Однократная обработка вязким битумом БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 в количестве 0,3 л/м.кв.	
Фракционированный щебень (фр.20 - 40) М400 по ГОСТ 8267-93	- 0,12 м
Уплотненный грунт	



2016-1-ПЗУ

Реконструкция дворовой территории по адресу Московская обл., г. Жуковский, ул.Гагарина д. 23

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал					

Схема планировочной организации земельного участка.	Стадия	Лист	Листов
	П	4	

Конструкции дорожных одежд.	000 "	"
-----------------------------	-------	---