



КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ АВТОПРОЕЗДОВ
Туп А1




КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ
Туп Т1




КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПОД АВТОПАРКОВочные МЕСТА
Туп А2

Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-2009	- 0,07 м
Однократная обработка вязким битумом БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 в количестве 0,7 л/м.кв.	
Фракционированный щебень (фр.40 - 80) М600 по ГОСТ 8267-93, уложенный по принципу заклинки	- 0,18 м
Фракционированный щебень (фр.40 - 80) М600 по ГОСТ 8267-93	-0,25 м
Песок природный крупный по ГОСТ 8736-93	- 0,15 м
Уплотненный грунт	




КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Туп Т3

Специальное резиновое покрытие (на основе резиновой крошки) покрытие марки "SYNTERPOL-KS" (цвет: синий, зеленый, красный)	- 0,01 м
Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-2009	- 0,03 м
Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-2009	- 0,04 м
Однократная обработка вязким битумом БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 в количестве 0,2 л/м ²	
Фракционированный щебень (фр.10 - 20) М400 по ГОСТ 8267-93, уложенный по принципу заклинки	- 0,08 м
Фракционированный щебень (фр.20 - 40) М400 по ГОСТ 8267-93, уложенный по принципу заклинки	- 0,12 м
Песок природный крупный по ГОСТ 8736-93	- 0,1 м
Уплотненный грунт.	






КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК
Туп Т4

Песок природный крупный по ГОСТ 8736-93	- 0,12 м
Фракционированный щебень (фр.10 - 40) М400 по ГОСТ 8267-93	- 0,15 м
Уплотненный грунт	



КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ
Туп Т2

Плотный горячий мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-2009	- 0,03 м
Однократная обработка вязким битумом БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 в количестве 0,3 л/м.кв.	
Фракционированный щебень (фр.20 - 40) М400 по ГОСТ 8267-93	- 0,12 м
Уплотненный грунт	



						2016-1-ПЗУ			
						Реконструкция дворовой территории по адресу Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского д.10 ул. Фрунзе д.20 ул. Чкалова д.45			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка.	Стадия	Лист	Листов
Разработал							П	4	
						Конструкции дорожных одежд.	000 " "		
Гл.инженер									
Ген.директ.									